

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Закупівля за предметом: Капітальний ремонт із заміною пасажирського (лікарняного) ліфта в приміщенні пологового відділення КНП «Лікарня Святого Мартина» на вул. Новака Андрія, 8-13, у м. Мукачево Закарпатської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2024-02-22-013321-а.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт, ґрунтуючись на висновку позитивного експертного звіту.

Очікувана вартість процедури закупівлі – 1 843 330,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - інше (благодійні кошти).

Обсяги, технічні та якісні характеристики: визначено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт.

1	2	3	4	5
		ЛК 02-01-01 на Демонтаж обладнання		
		Ліфт лікарняний 5 зупинок в/п 500 кг з верхнім машинним приміщенням; висота підймання - 12,8 м; висота шахти - 19,5 м		
1	КМ3-563-1 к дем = (0,3)	(Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1
2	КМ3-563-6 к дем = (0,3)	(Демонтаж) За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-1

3	КМ3-563-11 к дем = (0,3)	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	м	-3
		ЛК 02-01-02 Монтаж нового обладнання		
		Ліфт пасажирський (лікарняний) в/п 1275 кг на 5 зупинок; швидкість руху - 1,0 м/с; висота підймання - 12,8 м; висота шахти - 19,5 м; верхнє машинне приміщення, лебідка безредукторна, підвіска поліспадна		
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1
2	КМ3-560-5	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-24,5
-	-	ЛК 02-01-03 Пусконаладжувальні роботи	-	-
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-5

-	-	ЛК 02-01-04 Будівельні роботи	-	-
-	-	Розділ 1. Прямок	-	-
1	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,05265
2	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,18285
-	-	Розділ 2. Двері шахти	-	-
3	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,042
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,24
5	&1906-150218	Обрамлення дверей шахти металеве	компл	6
6	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,07
7	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,013
8	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази)	100м2	0,013
9	КР2-2-1	Пробивання прорізів у фундаментах	1 м3	1,92
-	-	Розділ 3. Машинне приміщення	-	-
10	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм (4 отвори під основні канати)	100шт	0,04
11	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (під канат обмежувача швидкості)	100шт	0,02
12	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,275
13	КР4-4-1	Розбирання металевих балок перекриттів	1 балка	3

14	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1485
15	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
16	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,016
17	КР6-24-3	Установлення дверних коробок в перегородках	100 м2	0,019
18	&1906-150144	Двері металеві в машинне приміщення 830x2000	шт	1
19	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01
20	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01
21	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,1
22	КР17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,01
23	КР12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,2
24	КР12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,35
-	-	ЛК02-01-05 Устаткування	-	-
1	&1906-150205	Ліфт пасажирський (лікарняний) в/п 1275 кг на 5 зупинок (7 дверей шахти); швидкість 1,0 м/с; електричний, частотного регулювання, лебідка безредукторна, підвіска поліспадна, верхнє машинне приміщення, оздоблення кабіни - н/ж сталь; (маса=7)	шт	1

Проектно-кошторисна документація має позитивний експертний звіт № 0036/07/2023 від 10 липня 2023 року, виданий ТзОВ «Екоекспертиза» Львівської області, м.Стрий провулок О.Нижанківського,22.

Клас наслідків відповідальності об'єкта – СС1.

Місце виконання робіт: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Новака Андрія,8-13

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною без врахування коштів на покриття ризиків та коштів на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами та з урахуванням кошторисної заробітної плати у розмірі не більше 16500,00 гривень.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів та обладнання повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. Також застосовані матеріали та обладнання не повинні мати походження з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).

При виконанні робіт обов'язково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів.