

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Закупівля за предметом:** Капітальний ремонт із заміною пасажирського (лікарняного) ліфта в приміщенні терапевтичного відділення КНП «Лікарня Святого Мартина» на вул. Новака Андрія, 8-13, у м. Мукачево Закарпатської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2024-03-28-010109-а.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт, ґрунтуючись на висновку позитивного експертного звіту.

**Очікувана вартість процедури закупівлі – 1 925 130,00 грн. з ПДВ.**

**Джерело фінансування закупівлі - інше (благодійні кошти).**

**Обсяги, технічні та якісні характеристики:** визначено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт.

| 1 | 2                        | 3  | 4    | 5    |
|---|--------------------------|--|------|------|
|   |                          | ЛК 02-01-01 на Демонтаж обладнання   |      |      |
|   |                          | Ліфт лікарняний 6 зупинок в/п 500 кг з верхнім машинним приміщенням; висота підймання – 16,1 м; висота шахти – 21,0 м  |      |      |
| 1 | КМ3-563-1 к дем = (0,3)  | (Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м   | ліфт | 1    |
| 2 | КМ3-563-11 к дем = (0,3) | (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг                 | м    | -1,5 |
|   |                          | ЛК 02-01-02 Монтаж нового обладнання   |      |      |
|   |                          | Ліфт пасажирський (лікарняний) в/п 1275 кг на 6 зупинок; швидкість руху - 1,0 м/с; висота підймання – 16,1 м; висота шахти – 21,0 м; верхнє машинне приміщення, лебідка безредукторна, підвіска поліспадна |      |      |

|   |              |   |                   |         |
|---|--------------|---|-------------------|---------|
| 1 | KM3-560-3    | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м  | ліфт              | 1       |
| 2 | KM3-560-5    | За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг   | зупинка           | -6      |
| 3 | KM3-560-7    | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг   | м                 | -23     |
|   |              | ЛК 02-01-03 Пусконаладжувальні роботи   | -                 | -       |
| 1 | KП1-80-1     | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок   | ліфт              | 1       |
| 2 | KП1-80-2     | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати | ліфт              | -4      |
| - | -            | ЛК 02-01-04 Будівельні роботи   | -                 | -       |
| - | -            | Розділ 1. Прямоки   | -                 | -       |
| 1 | KP7-17-1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м <sup>2</sup>  | 100м <sup>2</sup> | 0,05265 |
| 2 | KP12-39-8    | Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях   | 100м <sup>2</sup> | 0,18285 |
| - | -            | Розділ 2. Двері шахти   | -                 | -       |
| 3 | KP7-17-1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м <sup>2</sup>  | 100м <sup>2</sup> | 0,042   |
| 4 | KP20-12-1    | Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т   | 1т                | 0,24    |
| 5 | &1906-150218 | Обрамлення дверей шахти металеве  | компл             | 6       |
| - | -            | Розділ 3. Машинне приміщення  | -                 | -       |
| 6 | KP20-26-1    | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм (4 отвори під основні канати)   | 100шт             | 0,04    |
| 7 | KP20-27-7    | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (під канат обмежувача швидкості)  | 100шт             | 0,02    |
| 8 | KP2-1-3      | Розбирання монолітних бетонних фундаментів  | 1 м <sup>3</sup>  | 0,3     |

|   |              |   |       |      |
|---|--------------|---|-------|------|
| 9 | KP7-17-1     | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2  | 100м2 | 0,06 |
|   | -            | ЛК02-01-05 Устаткування   | -     | -    |
|   | &1906-150205 | Ліфт пасажирський (лікарняний) в/п 1275 кг на 6 зупинок; швидкість 1,0 м/с; електричний, частотного регулювання, лебідка безредукторна, підвіска поліспадна, верхнє машинне приміщення, оздоблення кабіни - н/ж сталь; (маса=7) | шт    | 1    |

Проектно-кошторисна документація має позитивний експертний звіт № 0037/07/2023 від 10 липня 2023 року, виданий ТзОВ «Екоекспертиза» Львівської області, м.Стрий провулок О.Нижанківського,22.

Клас наслідків відповідальності об'єкта – СС1.

Місце виконання робіт: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Новака Андрія,8-13.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною без врахування коштів на покриття ризиків та коштів на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами та з урахуванням кошторисної заробітної плати у розмірі не більше 16500,00 гривень.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Додатково розрахунок ціни тендерної пропозиції потрібно надати у форматі програмного файлу, в якому виконувався розрахунок.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів та обладнання повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. Також застосовані матеріали та обладнання не повинні мати походження з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”).

При виконанні робіт обов'язково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів.