

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Капітальний ремонт приміщень патологоанатомічного відділення КНП «Лікарня Св. Мартина» по вул. Новака Андрія, 8-13 в м. Мукачево (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення **UA-2025-09-19-000600-a**

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт, ґрунтуючись на висновку позитивного експертного звіту.

Очікувана вартість процедури закупівлі –10 271 858,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет

Обсяги, технічні та якісні характеристики: визначено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт, технічного завдання та зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва підготовленого інженером з проектно-кошторисної роботи, а також подання від в.о. головного інженера.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- 1. Об'єкт належить до об'єктів з класом наслідків (відповідальності) – СС1.**
- 2. Термін виконання робіт відповідно норм на комплексний капітальний ремонт становить 5 місяців, в тому числі тривалість підготовчого періоду прийнято – 2 тижні.**

Гарантійний строк - 10 років.

Проектно-кошторисна документація має позитивний експертний звіт № 0325-189/Є від 29 липня 2025 р., виданий ТОВ «Експертиза» м. Луцьк, пр. Перемоги, буд.15

3. Роботи повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

4. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

5. Підрядник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами». **Учасником у складі пропозиції надається інформація у довільній формі щодо зобов'язань Учасника дотримуватись зазначених вимог.**

6. *Замовник протягом проведення робіт проводить технічний та авторський нагляди з метою контролю за дотриманням кошторисних норм та відповідністю проектній документації.*

7. Підрядник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам діючих КНУ, ДСТУ, ГОСТ, настанов та чинному законодавству. Матеріали та обладнання, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт, повинні мати, якщо це передбачено чинним законодавством України, сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, тощо. Обладнання та матеріали, які будуть застосовані підрядником, повинні бути новими та такими, що не були у використанні. Гарантійний термін на матеріали, конструкції та обладнання, які будуть застосовані при виконанні робіт на об'єкті, встановлюватиметься у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника. Також застосовані матеріали та обладнання не повинні мати походження з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). При виконанні робіт обов'язково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів. ***На підтвердження цього Учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.***

8. Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Учасник здійснює розрахунок вартості виконання робіт за предметом закупівлі в цілому, виконаний у програмному комплексі АВК-5 або аналогічному програмному комплексі. **Додатково розрахунок ціни тендерної пропозиції потрібно надати у форматі програмного файлу, в якому виконувався розрахунок.**

9. Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту будівництва, та поточних цін на них, обсяги та види яких передбачені затвердженою проектною документацією.

10. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною з врахуванням коштів на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами та коштів на покриття ризику до 1,5 %, з урахуванням кошторисної заробітної плати у розмірі не більше 21 000,00 гривень.

11. Учасник надає гарантійний лист, яким учасник гарантує, що при оформленні його тендерної пропозиції проведено аналіз цін на матеріальні ресурси станом на дату оформлення ціни пропозиції, а тому цінова пропозиція враховує ціни на матеріальні ресурси, які не перевищують середні ціни в регіоні (в Закарпатській області).

**Ціна тендерної пропозиції повинна бути визначена за твердою договірною ціною із урахуванням кошторисної заробітної плати у розмірі не більше 21 000,00 гривень.*

12. Учасник надає гарантійний лист, яким гарантує, що при підписанні в договорі не буде зазначено матеріальні ресурси походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

13. Документи, що надаються Учасником закупівлі до завершення строку подання пропозицій:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- договірна ціна (тверда);
- пояснювальна записка;
- локальні кошториси;
- об'єктні кошториси;
- підсумкова відомість ресурсів;
- інформацію про ціни на матеріальні ресурси;
- розрахунок прибутку (в межах усереднених показників)-7,65;
- розрахунок адміністративних витрат;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- розрахунок заробітної плати (середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 не більше - 21 000,00 грн.);
- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
- розрахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- розрахунок коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва;
- календарний графік виконання робіт;
- розрахунок ціни тендерної пропозиції у форматі програмного файлу, в якому виконувався розрахунок;

Примітка:

Якщо ціна Тендерної пропозиції за результатами аукціону змінилась, Переможець торгів додатково повинен надати Замовнику оновлені документи згідно з цим пунктом шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівлі повідомлення про намір укласти договір.

Переможець торгів перед укладенням Договору надає Замовнику оригінали вище зазначених документів в друкованому вигляді.

14. У випадку не надання документів визначених пунктом 13 цього Додатку Переможцем, Переможець процедури закупівлі вважається таким, що відмовився від укладення (підписання) договору про закупівлю. Замовник відхиляє його на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.

Розділ II. ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ:

Коефіцієнт для умов виконання робіт K=1,2

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	KP17-4-5	<u>Об'єктний кошторис 02-01</u> <u>Приміщення патологоанатомічного відділення</u> <u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u> Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,09

2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01
3	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01
4	KP15-142-1	(Демонтаж) Установлення водонагрівачів проточних	шт	1
5	KP15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	34,4
6	KP15-55-2	Демонтаж повітрозбірників горизонтальних і вертикальних	шт	2
7	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05
8	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,03105
9	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /підвіконня/	100м2	0,01228
10	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,2366
11	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,13
12	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3267
13	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08
14	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,299827
15	KP5-7-5	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	100 м2	0,136686
16	KP3-32-3	(Демонтаж) Установлення металевих ґрат прямих	1 т	0,136
17	KP3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін (пвх ламберія)	100 м2	1,1279
18	KP3-39-6	(Демонтаж) Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті	100 м2	0,36
19	KP5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,1029
20	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,452976
1	2	3	4	5
21	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (стіл анатомічний)	1 м3	2,14
22	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	31,91
23	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,0303
24	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,129
25	KP3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	7,57
26	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,0956
27	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (укоси)	100м2	0,102
28	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,1902
29	KP11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 (укоси)	100м2	0,105185
30	KP11-39-2	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (пвх ламберія)	100м2	0,04666
31	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /тип-1/	100м2	2,6552
32	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /тип-1/	100м2	2,6552

33	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /тип-1/ (підбетонка 100 мм)	100м2	2,6552
34	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /тип-2/ (цементна стяжка)	100м2	0,2415
35	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /тип-2/ (підбетонка 100 мм)	100м2	0,2415
36	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,3384
37	KP4-17-5	(Демонтаж) Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100 м2	0,078
38	KP4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок (пvh ламберія)	100 м2	0,171
39	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,14
40	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,13
41	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до товщ. 460, діаметр - 140 мм)	100шт	0,01
42	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до товщ. 480, діаметр - 170 мм)	100шт	0,06
43	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до товщ. 480, діаметр - 210 мм)	100шт	0,02
44	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до товщ. 480, діаметр - 260 мм)	100шт	0,01
45	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до товщ. 480, діаметр - 330 мм)	100шт	0,02
1	2	3	4	5
46	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до товщ. 480, діаметр - 330 мм)	100шт	0,01
47	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
48	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до товщ. 550, діаметр - 260 мм)	100шт	0,01
49	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (пандус)	1 м3	1
50	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,9018
51	KP8-43-1	(Демонтаж) Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,52
52	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток Всього по розділу 1	100м2	0,0507
<u>Розділ 2. Стіни</u>				
53	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 /під перегородки/	1 м3	2,49
54	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0253
55	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0745
56	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,35073

57	C111-1838 варіант1	Швелери N16	т	0,32277
58	C111-1804 варіант1	Полоса 50x4	т	0,025016
59	C111-1396	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 300 мм	т	0,024062
60	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,35073
61	KБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,0675
62	C111-1089 варіант1	Кутник 50x5, сталь марки С245	т	0,07155
63	KБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,161
64	KБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,161
65	KP5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,6444
66	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,4547
67	C1555-386 варіант1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	38,4
68	C111-1804 варіант1	Полоса 50x4	т	0,0418806
69	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0083952
70	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,08098
1	2	3	4	5
71	C188888-17 варіант1	Анкер розпирний діаметр 12мм	шт	17
72	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,1109
73	KБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів	100м2	0,5983
74	C111-1496А	Стінова сендвіч панель PUR-80	м2	59,83
75	KБ9-38-1	Монтаж стель підвісних комбінованих сталейних з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	0,2104
76	C111-1496А варіант1	Стельова сендвіч панель PUR-80	м2	21,04
77	C111-1844-1В варіант1	Т-профілі металеві	м	27,72
78	C111-1904 варіант1	Талреп-вилка	шт	71
79	C111-1381	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10 мм, довжина 100 мм	т	0,0163
80	C1545-1 варіант1	Анкер латунний М10	100шт	0,71
81	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (застос.)	100м	1,023
82	C1600-288Б	Планка примикання, t=0,5мм	п.м	104,346
		Всього по розділу 2		
		<u>Розділ 3. Прорізи</u>		
83	KБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,111802

84	C123-198A	Блоки дверні металопластикові Steko (та/або аналог)	м2	11,1802
85	C1545-44E	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	50,86991
86	C1550-38A	Монтажна піна професійна універсальна	л	2,06945502
87	K510-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0205
88	C123-198A	Блоки дверні металопластикові Steko (та/або аналог)	м2	2,05
89	C1545-44E	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	7,421
90	C1550-38A	Монтажна піна професійна універсальна	л	0,31324
91	K510-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00552
92	C123-198Б	Блоки віконні металопластикові Steko (та/або аналог)	м2	0,552
93	C1545-44Й	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	4,59816
94	C1550-38A	Монтажна піна професійна універсальна	л	0,310224
95	K510-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,21988
96	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,00092349
6				
1	2	3	4	5
97	C123-198Б	Блоки віконні металопластикові Steko (та/або аналог)	м2	21,988
98	C1545-44Й	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	61,12664
99	C1550-38A	Монтажна піна професійна універсальна	л	4,72742
100	C1632-102	Силікон	л	2,154824
101	K510-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0525
102	C1550-38A	Монтажна піна професійна універсальна	л	0,7287
103	C123-382A	Дошки підвіконні пластикові	м	5,355
104	K510-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1754
105	C123-382Б	Відливи металеві	м	18,18898
106	C1545-443	Саморізи 3,5х35 мм	шт	61,9162
107	C1555-307	Герметик силіконовий	кг	5,151498
108	K510-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,26602
109	C123-199A	Блоки дверні металеві	м2	24,20782
110	K510-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (холодильних)	100м2	0,048
111	C123-199Б	Блоки дверні металеві холодильних Тейма (та/або аналог) Всього по розділу 3	м2	4,368
<u>Розділ 4. Внутрішнє опорядження</u>				
Стіни				
112	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	5,6449
113	KP11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,1032
114	KP11-2-4	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5 м2 (до 30мм)	100м2	2,1032
115	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь	100м2	0,3291

116	KP2-16-1	віконних та дверних укосів по бетону та каменю		
		Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм (підливання підвіконників)	100 м2	0,0412
117	KP2-16-2	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати (до 30мм)	100 м2	0,0412
118	KБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,546
119	C111-256 варіант2	Плитка Cerrad GRES TACOMA RECT 1200х600 стіна (та/або аналог)	м2	358,146
120	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1843,92
121	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	160,6338
122	C1600-248A	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	2560,212
1	2	3	4	5
123	KБ15-25-4	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (укоси)	100м2	0,2436
124	C111-256 варіант2	Плитка Cerrad GRES TACOMA RECT 1200х600 стіна (та/або аналог)	м2	24,65232
125	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	158,34
126	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,93888
127	C1600-248A	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	103,2864
128	KБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,545
129	C111-1784-1 варіант1	Сітка скловлокниста	м2	279,95
130	KБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,545
131	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1068,9
132	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,545
133	KБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,4695
134	C111-1844-1 варіант1	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм 2,5 м	м	49,2975
135	KБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (укоси)	100м2	0,1267
136	KБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,1267
137	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	53,214
138	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укосів)	100м2	0,1267
139	KБ15-76-1	Стеля		
140	C111-	Улаштування каркасу підвісних стель Т-профілі металеві основні напрямні	100м2 м	2,6816 254,752

141	1844-1В С111-1844-1Г	довжиною 3,6 м Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	509,504
142	С1545-181А	Підвіси в комплекті	шт	214,528
143	С1545-44Д	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	796,4352
144	С1545-181Г	Тяга підвісу	шт	214,528
145	С111-1844-1Е	Кутик металевий пристінний	м	289,6128
146	С111-1844-1Д	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	254,752
147	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,6816
148	С1428-11843 варіант1	Плита стельова Thermatex Feinstratos Tegular 24 600х600х15 мм (та/або аналог)	м2	281,568
Підлога тип-1 (7,43 м2)				
1	2	3	4	5
149	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,00743
150	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,3715
151	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,3715
152	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0743
153	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	29,72
154	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0743
155	С1555-300 варіант1	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм Penoboard (та або аналог)	м2	7,5786
156	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0743
157	С111-872 варіант1	Сітка зварна Вр-1, 150х150х3	м2	8,173
158	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0743
159	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0743
160	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,0743
161	КР11-40-1	Обклеювання армувальною стрічкою (застос.)	100м	0,137
162	С1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	15,07
163	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0743
164	С111-256 варіант1	Плитка Cerrad GRES TACOMA RECT 600х600 підлога (та/або аналог)	м2	7,5786
165	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	48,295
166	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,01658

167	C1600-248A	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	31,5032
168	KP1-3-2	Підлога тип-2 (119,04 м2) Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,11904
169	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,952
170	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,952
1	2	3	4	5
171	XБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,1904
172	C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	476,16
173	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,1904
174	C1555-300 варіант1	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм Penoboard (та або аналог)	м2	121,4208
175	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1904
176	C111-872 варіант1	Сітка зварна Вр-1, 150х150х3	м2	130,944
177	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,1904
178	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,1904
179	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,1904
180	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	23,45088
181	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1071,36
182	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	8,98752
183	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,1904
184	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1071,36
185	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,1904
186	C111-548 варіант1	Гомогенний лінолеум Tarkett Norma (та/або аналог)	м2	121,4208
187	C1550-40 варіант1	Акриловий дисперсійний клей для підлоги Kiilto Extra	кг	36,42624
188	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	24,28416
189	KP1-3-2	Підлога тип-3 (159,52 м2) Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,15952
190	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	7,976
191	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	7,976
192	XБ4-1-1	Улаштування полімерцементної	100 м2	1,5952

		гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження		
1	2	3	4	5
193	C111-2002-2A	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	638,08
194	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,5952
195	C1555-300 варіант1	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм Penoboard (та або аналог)	м2	162,7104
196	KБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5952
197	C111-872 варіант1	Сітка зварна Вр-1, 150х150х3	м2	175,472
198	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,5952
199	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,5952
200	KБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,5952
201	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	31,42544
202	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1435,68
203	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	12,04376
204	KБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,5952
205	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1435,68
206	XБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,5952
207	KБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	1,5952
208	C111-548 варіант1	Гомогенний лінолеум Tarkett Norma (та/або аналог)	м2	162,7104
209	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	32,54208
210	C1550-40 варіант1	Акриловий дисперсійний клей для підлоги Kiilto Extra	кг	48,81312
211	KP7-31-5	Плінтуси Улаштування плінтусів полівінілхлоридних Всього по розділу 4	100м	1,006
212	KP3-39-5	<u>Розділ 5. Фасад</u> Улаштування карнизів	100 м2	0,5035
213	C111-31A	Металевий профільований лист з полімерним покриттям, t=0,5мм	м2	54,378
214	C1600-288A варіант1	Лобова планка, t=0,5мм	п.м	96,68
215	C1600-288Б	Кут примикання	п.м	193,36

варіант1				
1	2	3	4	5
216	KP11-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,0373
217	KP11-59-1	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	100м2	1,0373
218	KP12-50-2	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	1,0373
219	KP12-26-1	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	100м2	1,9045
220	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,075
221	C130-1156A	Труби водостічні	м	16,12
222	C130-1156Б	Жолоби водостічні	м	95,68
223	C130-1156В	Коліно водостічне	шт	11
224	C130-1156Г	Лійки водостічні	шт	4
225	C130-1156Д	З'єднувач ринви	шт	24
226	C130-1156Е	Кут ринви 90°	шт	2
227	C130-1156Ж	Крюк ринви	шт	185
228	C130-1156З	Тримач труби	шт	32
229	C130-1156И	Заглушка ринви	шт	6
		Всього по розділу 5		
		<u>Розділ 6. Ганок Гн-1</u>		
230	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00192
231	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,02
232	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0018
233	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00258
234	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0074
235	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,00998
236	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0026288
237	C111-981 варіант1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6пс, штабовий, товщина 10 мм	т	0,008374
238	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00998
239	КБ9-72-1	Навіс та перила Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,5128
1	2	3	4	5
240	C111-981 варіант1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6пс,	т	0,007526

241	C111-826 варіант1	штабовий, товщина 10 мм Профілі гнуті сталеві 80x5 мм	т	0,144796
242	C111-826 варіант2	Профілі гнуті сталеві 40x4 мм	т	0,306658
243	C111-826 варіант3	Профілі гнуті сталеві 40x25x3 мм	т	0,060208
244	C111-981 варіант1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Стбпс, штабовий, товщина 10 мм	т	0,007526
245	C113-132- 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	2,12
246	C113-135 варіант1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	12,402
247	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0071
248	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,5057
249	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,208
250	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,1053
251	C111-31A	Металевий профільований лист з полімерним покриттям, t=0,5мм	м2	11,3724
252	КР4-17-5	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100 м2	0,0919
253	КР3-39-6	Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті	100 м2	0,0473
254	C111-31A варіант1	Металевий профільований лист з полімерним покриттям, t=0,45мм Т-8	м2	15,0336
255	C1600- 288Б варіант1	Кут примикання	п.м	11,44
256	C1600- 288Б варіант3	Стартова J-планка	п.м	23,32
257	C1600- 288А варіант2	Вітрова планка, t=0,5мм	п.м	7,238
258	C1600- 288А варіант1	Лобова планка, t=0,5мм	п.м	2,904
259	C1600- 288Б варіант2	Планка примикання, t=0,5мм	п.м	4,268
260	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,054
261	C130- 1156А	Труби водостічні	м	2,808
262	C130- 1156Б	Жолоби водостічні	м	2,808
263	C130- 1156В	Коліно водостічне	шт	3
264	C130- 1156Г	Лійки водостічні	шт	1
1	2	3	4	5
265	C130- 1156Ж	Крюк ринви	шт	6
266	C130- 1156З	Тримач труби	шт	4
267	C130-	Заглушка ринви	шт	2

	1156И	Всього по розділу 6		
		<u>Розділ 7. Ганок Гн-2</u>		
268	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,002
269	KБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,02
270	KБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0018
271	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00258
272	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0074
273	KБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,00998
274	C111-981 варіант1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6пс, штабовий, товщина 10 мм	т	0,008374
275	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0026288
276	KБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00998
		Навіс та перила		
277	KБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,5319
278	C111-981 варіант1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6пс, штабовий, товщина 10 мм	т	0,007526
279	C111-826 варіант1	Профілі гнуті сталеві 80x5 мм	т	0,211046
280	C111-826 варіант2	Профілі гнуті сталеві 40x4 мм	т	0,195252
281	C111-826 варіант3	Профілі гнуті сталеві 40x25x3 мм	т	0,126034
282	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	2,226
283	C113-135 варіант1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 1,5 мм	м	12,084
284	KБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0071
285	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,5248
286	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,203
287	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,086
288	C111-31A	Металевий профільований лист з полімерним покриттям, t=0,5мм	м2	9,288
1	2	3	4	5
289	KP4-17-5	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100 м2	0,0792
290	KP3-39-6	Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті	100 м2	0,0694
291	C111-31A варіант1	Металевий профільований лист з полімерним покриттям, t=0,45мм Т-8	м2	16,0488
292	C1600-288Б варіант1	Кут примикання	п.м	11,451

293	C1600-288Б варіант3	Стартова J-планка	п.м	23,408
294	C1600-288А варіант3	Парапетна планка, t=0,5мм	п.м	9,713
295	C1600-288Б варіант2	Планка примикання, t=0,5мм	п.м	9,46
296	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,062
297	C130-1156А	Труби водостічні	м	3,172
298	C130-1156Б	Жолоби водостічні	м	3,172
299	C130-1156В	Коліно водостічне	шт	3
300	C130-1156Г	Лійки водостічні	шт	1
301	C130-1156Ж	Крюк ринви	шт	6
302	C130-1156З	Тримач труби	шт	6
303	C130-1156И	Заглушка ринви	шт	2
Всього по розділу 7				
Розділ 8. Ганок Гн-3				
304	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,003
305	KБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,03
306	KБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0027
307	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00387
308	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0111
309	KБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,0162
310	C111-981 варіант1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6пс, штабовий, товщина 10 мм	т	0,0132288
311	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0039432
312	KБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0162
Навіс та перила				
1	2	3	4	5
313	KБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,8228
314	C111-981 варіант1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст6пс, штабовий, товщина 10 мм	т	0,015052
315	C111-826 варіант1	Профілі гнуті сталеві 80x5 мм	т	0,321498
316	C111-826 варіант2	Профілі гнуті сталеві 40x4 мм	т	0,312488
317	C111-826 варіант3	Профілі гнуті сталеві 40x25x3 мм	т	0,17543
318	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38	м	4,346

319	C113-135 варіант1	мм, товщина стінки 2 мм Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45	м	24,062
320	КБ6-11-7	мм, товщина стінки 1,5 мм Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0142
321	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,8086
322	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,3245
323	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,1341
324	C111-31A	Металевий профільований лист з полімерним покриттям, t=0,5мм	м2	14,4828
325	КР4-17-5	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100 м2	0,1242
326	КР3-39-6	Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті	100 м2	0,0835
327	C111-31A варіант1	Металевий профільований лист з полімерним покриттям, t=0,45мм Т-8	м2	22,4316
328	C1600- 288Б варіант1	Кут примикання	п.м	13,42
329	C1600- 288Б варіант3	Стартова J-планка	п.м	35,233
330	C1600- 288А варіант3	Парапетна планка, t=0,5мм	п.м	11,649
331	C1600- 288Б варіант2	Планка примикання, t=0,5мм	п.м	11,451
332	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,079
333	C130- 1156А	Труби водостічні	м	3,172
334	C130- 1156Б	Жолоби водостічні	м	5,044
335	C130- 1156В	Коліно водостічне	шт	3
336	C130- 1156Г	Лійки водостічні	шт	1
337	C130- 1156Ж	Крюк ринви	шт	8
338	C130- 1156З	Тримач труби	шт	6
1	2	3	4	5
339	C130- 1156И	Заглушка ринви	шт	2
		Всього по розділу 8 <u>Розділ 9. Інші роботи</u>		
340	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,4835
341	C311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	148,35
342	КР1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,31589
343	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км Всього по розділу 9 Всього по локальному кошторису <u>Локальний кошторис 02-01-02 на вода та</u>	т	56,22842

каналізація				
Розділ 1. Водопровід В-1, Т-3				
344	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7
345	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	35
346	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	35
347	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,55
348	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	39
349	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	16
350	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03
351	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	20
352	C113-1423-11A	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	1
353	C113-1873-1Д	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	6
354	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1
355	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3
356	C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3
357	C130-1106 варіант1	Вентиль для підключення сан-тех. приладів	шт	46
358	C113-1925	З'єднання "WM" до запресовування зі згоном 3-В, Ду 25x1" мм	шт	1
359	C113-1980	Трійник ред. "WM" до запресовування 3-3-3, Ду 25x20x25 мм	шт	1
360	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1
1	2	3	4	5
361	C1630-1450A	Лічильники холодної води, діам. 15 мм	шт	1
362	KP15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1
363	C1630-104	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1
364	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02
365	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2
366	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однаважільних діаметром до 25 мм	клапан	6
367	C1630-1972 варіант1	Клапани запобіжні, діаметр 15 мм	шт	3

368	C1630-1972 варіант2	Клапани запобіжні, діаметр 20 мм	шт	3
369	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6
370	C130-8886 варіант4	Бойлер електричний для води, V=50 л; N=1,5 кВт	шт	1
371	C130-8886 варіант2	Бойлер електричний для води, V=100 л; N=2 кВт	шт	3
372	C130-8886 варіант3	Бойлер електричний для води, V=150 л; N=2,2 кВт	шт	2
373	C113-2299A	Клапан зворотній із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1
374	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,4
375	C113-2444 варіант1	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 9 мм (або аналог)	м	21
376	C113-2439 варіант1	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 6 мм (або аналог)	м	55
377	C113-2438 варіант1	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм (або аналог)	м	70
378	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,92
379	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1
380	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,006
381	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм Всього по розділу 1	м	0,6
382	KP15-18-1	<u>Розділ 2. Каналізація К-1</u> Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3
1	2	3	4	5
383	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	30
384	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,35
385	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	35
386	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	27
387	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	13
388	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	44
389	C113-2280 варіант1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50x110 мм (для сифона)	шт	1
390	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2
391	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9
392	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	3
393	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	8
394	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних	шт	4

395	C113-2267	труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1
396	C113-2291	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	5
397	C113-2293	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5
398	C113-2290	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2
399	C113-2292	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2
400	KP15-122-1	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2
401	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7
402	C111-1756 варіант1	Люки пластикові 150x150мм	шт	7
403	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	17,33
404	C113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,2
405	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2
406	C130-644 варіант1	Умивальники овальні	комплект	2
407	C130-626 варіант1	Змішувачі для умивальників	комплект	2
408	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2
409	C130-901 варіант1	Унітази	шт	2
410	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1
411	C130-617 варіант1	Змішувачі загальні для ванн	комплект	1
412	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,6
1	2	3	4	5
412	C130-494 варіант1	Хірургічний умивальник на одну секцію з змішувачем UM1 з нерж. сталі 800x450x840 мм	шт	6
413	KP15-23-2	Установлення поливальных кранів діаметром 25 мм	шт	1
414	C1630-26 варіант1	Поливочний кран діаметром 15 мм	шт	1
415	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,7
416	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1
417	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05
418	C130-4 варіант1	Сушарка Trento Professional 1800W (або аналог)	шт	5
419	C113-2300 варіант1	Клапан вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2
Всього по розділу 2				
Всього по локальному кошторису				
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на</u>				
<u>опалення та вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. Опалення</u>				
420	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,42
421	C1545-182A	Конвектор електричний, 0,5 кВт	шт	1
422	C1545-182B	Конвектор електричний, 1,5 кВт	шт	5
423	C1545-182Г	Конвектор електричний, 2 кВт	шт	7
424	C1545-182Д	Конвектор електричний, 2,5 кВт	шт	8

		Всього по розділу 1		
		<u>Розділ 2. Вентиляція</u>		
		Вентиляція П-1		
425	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1
426	C1630-1675A варіант1	Припливно-витяжна установка Вентс МПА 700 Е-9,0 ЕС А31 з кабелем	шт	1
427	КМ11-350-8	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 250 мм	шт	1
428	C188888-46 варіант1	Датчик температури каналний Вентс КДТ2-М 200	шт	1
429	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	1
430	C130-235 варіант2	Круглий шумоглушник Вентс СР 250/900	шт	1
431	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	1
1	2	3	4	5
432	C130-274 варіант2	Повітряна заслінка Вентс КРВ 250 з серво приводом в к-ті	шт	1
433	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,204
434	C130-231A варіант1	Гнучка вставка Вентс ВВГ 250	шт	2
435	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	8
436	C188888-20 варіант2	Решітка зовнішня діам. 250мм	шт	1
437	C130-595A варіант1	Дифузор круглий SVF 125	шт	4
438	C130-595Б	Дифузор круглий SVF 160	шт	3
439	КР15-120-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0471
440	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1844
441	C130-1111 варіант1	Повітроводи товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	23,15
442	C130-1111 варіант2	Фасонні елементи товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	5,63
443	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,3166
444	C111-307 варіант1	Ізоляція ARMACELL Oneflex AF (або аналог)	м2	32,35652
		Вентиляція В-1		
445	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1

446	C130-62A варіант1	Вентилятор витяжний Вентс БУСТ 400 з регулятором швидкості РС-1-300 в к-ті	шт	1
447	K520-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм	1 шт	1
448	C130-235 варіант3	Круглий шумоглушник Шумоглушник Вентс СР 400/900	шт	1
449	K520-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1
450	C1630-734 варіант1	Кишеньковий фільтр Вентс ФБК 315	шт	1
451	K520-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,326
452	C130-231A варіант2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 400	шт	2
453	K520-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	16
454	C188888-20 варіант3	Решітка зовнішня діам. 400мм	шт	1
455	C130-595A варіант1	Дифузор круглий SVF 125	шт	5
456	C130-595Б	Дифузор круглий SVF 160	шт	2
457	C130-595Б варіант1	Дифузор круглий SVF 200	шт	8
1	2	3	4	5
458	KP15-120-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0189
459	KP15-120-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0495
460	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0727
461	C130-1111 варіант1	Повітроводи товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	14,11
462	C130-1111 варіант2	Фасонні елементи товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	16,49
463	KP15-129-1	Вентиляція В-2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
464	C130-62A	Вентилятор витяжний каналний Вентс 150 ВКО	шт	1
465	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм (застос.)	100м	0,04
466	C113-1491 варіант1	Пластина настінна Вентс 35	шт	1
467	C113-1462 варіант1	Трійник Вентс 333	шт	1
468	C113-1466-1 варіант1	Коліно Вентс 323	шт	3
469	C1600-237 варіант1	Пластиковий повітропровід діам. 150 мм	п.м	4
470	K520-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2
471	C130-596В	Анемостат Вентс А 150 ВРФ	шт	2
472	C1600-407 варіант1	Стрічка монтажна перфорована	м	110
473	C111-1382 варіант1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 8 мм в комплекті	т	0,020728

474	C1600-408	Дюбель розпірний, розміром D/L=8/60 мм	шт	140
475	C1600-284	Універсальна армована клейка стрічка Всього по розділу 2	п.м	150
<u>Розділ 3. Кондиціонування</u>				
476	KБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 блоків	0,5
477	C130-430A	Кондиціонер настінний, комплект із внутрішнього та зовн. блоку Cooper&Hunter Vital Inverter CH- S07FTXF2- NG	шт	1
478	C130-430Б	Кондиціонер настінний, комплект із внутрішнього та зовн. блоку Cooper&Hunter Arctic Inverter NG CH- S24FTXLA2-NG	шт	2
479	C130-59A	Повітроохолодник кубічний з датчиком температури EKS 211 в к-ті Winpoint ZLM 3503/22 (4.5 кВт)	шт	1
480	C130-426 варіант1	Компресорно-конденсаторний блок MAKK 110 51 MK-RP-WS-AM 5,4кВт	шт	1
1	2	3	4	5
481	KM8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1
482	C113-2144 варіант1	Щит керування ECB-2020 (5,5 кВт)	шт	1
483	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,855
484	C1545- 265A	Трубка мідна 1/4" діам. 6,35 мм	м	33
485	C1545- 265Б	Трубка мідна 3/8" діам. 9,53 мм	м	18,5
486	C1545- 265В	Трубка мідна 1/2" діам. 12,7 мм	м	9
487	C1545- 265Г	Трубка мідна 5/8" діам. 15,88 мм	м	25
488	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,855
489	C113-2151 варіант1	Теплоізоляція каучукова d10мм, t=9 мм	м	33
490	C113-2151 варіант2	Теплоізоляція каучукова d12мм, t=9 мм	м	18,5
491	C113-2151 варіант3	Теплоізоляція каучукова d15мм, t=9 мм	м	9
492	C113-2151 варіант4	Теплоізоляція каучукова d18мм, t=9 мм	м	25
493	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26
494	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25x2,3 мм	м	26
495	C1630-973 варіант1	Сифони для кондиціонера	шт	3
496	C1555-220 варіант1	Дюбелі рамний діам. 12мм, довжиною 140 мм	100 шт	0,24
497	C1600-284 варіант1	Стрічка теплоізоляційна Всього по розділу 3 Всього по локальному кошторису <u>Локальний кошторис 02-01-04 на</u>	п.м	150

електропостачання Розділ 1. Електрощитове обладнання РЩ-1				
498	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
499	C113-2134 варіант1	Корпус металевий, ЩМП 600x400x250	шт	1
500	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
501	C1547-16Д варіант1	Вимикач автоматичний триполюсний, 80А	шт	1
502	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,29
1	2	3	4	5
503	C1547-16 варіант1	Вимикач автоматичний однополюсний, 10А	шт	9
504	C1547-16Б варіант1	Пристрій захистного вимкнення, 16А	шт	16
505	C1547-16 варіант4	Вимикач автоматичний однополюсний, 16А	шт	2
506	C1547-16 варіант7	Вимикач автоматичний однополюсний, 25А	шт	1
507	C1547-16 варіант6	Вимикач автоматичний триполюсний, 16А	шт	1
508	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
509	C1547-16 варіант2	Контактор 40А	шт	1
510	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1
511	C1630-975А	Електролічильник	шт	1
РЩ-2				
512	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
513	C113-2134 варіант1	Корпус металевий, ЩМП 600x400x250	шт	1
514	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
515	C1547-16Г	Вимикач автоматичний триполюсний, 40А	шт	1
516	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19
517	C1547-16 варіант1	Вимикач автоматичний однополюсний, 10А	шт	4
518	C1547-16Б варіант1	Пристрій захистного вимкнення, 16А	шт	12
519	C1547-16 варіант4	Вимикач автоматичний однополюсний, 16А	шт	1
520	C1547-16А варіант1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт	1
521	C1547-16А варіант2	Контактор, 25А	шт	1
522	KP17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1
523	C1630-975А	Електролічильник	шт	1

		Всього по розділу 1		
		<u>Розділ 2. Кабельно-провідникова</u>		
		<u>продукція</u>		
524	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій	100м	0,17
525	KP17-8-2	проводці по необштукатуреній поверхні		
		Затягування першого проводу перерізом	100м	3,8
		понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби		
526	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом	100м	7,05
		понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби		
527	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом	100м	0,75
		понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби		
528	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом	100м	1,85
		понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби		
529	C157-1M варіант1	Кабель з алюмінієвими жилами, з ПВХ	м	75
		ізоляцією, кількість та переріз жил		
		4x70мм, АВВГ		
530	C157-1M	Кабель з алюмінієвими жилами, з ПВХ	м	110
		ізоляцією, кількість та переріз жил		
		4x25мм, АВВГ		
531	C157-1K варіант1	Кабель з алюмінієвими жилами, з ПВХ	м	50
		ізоляцією, кількість та переріз жил		
		4x6мм2, АВВГ		
532	C157-1Г варіант1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ	м	10
		ізоляцією, кількість та переріз жил		
		5x4мм2, ВВГнг-нд-Ls		
533	C157-1Л	Кабель з мідними жилами, з ПВХ	м	17
		ізоляцією, кількість та переріз жил 3x6		
		ВВГнг-нд-Ls 3x6		
534	C157-1В	Кабель з мідними жилами, з ПВХ	м	710
		ізоляцією, кількість та переріз жил 3x2,		
		5мм2, ВВГнг-нд-Ls		
535	C157-1Б	Кабель з мідними жилами, з ПВХ	м	330
		ізоляцією, кількість та переріз жил 3x1,		
		5мм2, ВВГнг-нд-Ls		
536	C157-1А	Кабель з мідними жилами, з ПВХ	м	60
		ізоляцією, кількість та переріз жил 3x1,		
		5мм2, NHXN FE180/E30		
537	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для	100м	10,9
		електропроводки діаметром до 25 мм,		
		укладених в борознах під заливку		
538	C113-2125 варіант1	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	385
539	C113-2126 варіант1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	705
540	KP17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для	100м	0,75
		електропроводки діаметром понад 25 мм		
		до 32 мм, укладених в борознах під		
		заливку		
541	C113-2127 варіант1	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм	м	75
542	KP17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для	100м	1,85
		електропроводки діаметром понад 32 мм		
		до 50 мм, укладених в борознах під		
		заливку		
543	C113-2128 варіант1	Захисна трубка /гофрована/ 50 мм	м	110
544	C113-2128 варіант2	Захисна трубка /гофрована/ 80 мм	м	75
		Всього по розділу 2		
		<u>Розділ 3. Освітлення робоче, місцеве,</u>		
		<u>чергове, аварійне</u>		
545	KP17-11-1	Монтаж світильників для	100шт	0,43
		люмінесцентних ламп, які		
		встановлюються на штирах, кількість		

		ламп 1 шт		
546	C1547-4A	Світильник LED панель, 36Вт	шт	35
547	C1547-4Г варіант1	Світильник з датчиком руху, 18Вт	шт	4
548	C1547-4Б варіант1	Світильник стельовий, світлодіодний, 20Вт	шт	4
549	KP17-10-4	Монтаж аварійних світильників та світильників з датчиками руху (застос)	100шт	0,1
550	C1547-4Д варіант1	Світильник аварійного освітлення, з автономним джерелом EXIT	шт	7
551	C1547-4Е варіант1	Світильник аварійного освітлення, з автономним джерелом	шт	3
552	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,07
553	C1547-6A	Вимикач одноклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	7
554	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,08
555	C1547-6Б	Вимикач двоклавішний заглиблений для прихованої проводки	шт	8
556	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,29
557	C1545-90 варіант1	Коробка внутрішньої установки	100шт	0,19
		Всього по розділу 3		
		<u>Розділ 4. Розеточні мережі</u>		
558	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,54
559	C1545-215A	Розетка з заземлюючим контактом (одинарна) заглиблена	шт	40
560	C1545-215Б	Розетка з заземлюючим контактом (одинарна) заглиблена герметична	шт	14
561	C113-2106A	Розеточна рамка на 2 поста	шт	20
562	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,08
563	C1545-90 варіант1	Коробка внутрішньої установки	100шт	0,54
		Всього по розділу 4		
		<u>Розділ 5. Заземлення</u>		
564	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,036
565	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,0167
566	KM8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,6
567	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,18
568	KP1-12-7	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,036
		<u>Локальний кошторис 02-01-05 на пожежна сигналізація</u>		
		<u>Розділ 1. Система пожежного оповіщення</u>		
569	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1
570	C113-2129 варіант1	ППКП "Тірас-Prime 8L"	шт	1
571	C130-10A	Акумулятор 12в/7А/год	шт	2
572	C1512-13A	Модуль передавання тривожних сповіщень М-GSM	шт	1
573	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у	шт	4

		нормальному виконанні		
574	C118-80Б	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	4
575	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	13
576	C118-80А варіант1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2.1	шт	13
577	C118-80Г	Сповіщувач світлозвуковий "ВИХІД"	шт	4
578	C118-80Е	Сповіщувач світлозвуковий "ПОЖЕЖА"	шт	4
579	C118-80Д	Світлове табло "Аварійне освітлення"	шт	1
580	C118-80Ж	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "Джміль"	шт	3
581	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	1,98
582	C157-13	Кабель сигнальний КОРкН с FRHF FE180/Е30 1х2х0,8	м	62
583	C157-1И	Кабель вогнестійкий ПСВВ 4х0,4	м	136
<u>Розділ 2. Резерв</u>				
584	C118-80Б	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	1
585	C118-80А варіант1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2.1	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на обладнання</u>				
<u>Розділ 1. Обладнання</u>				
586	2406-1048 варіант1	Столи аутопсійні на тумбі з сантехнікою PromTorg, Україна, 2600х750х850 мм	шт	5
587	560110-126 варіант1	Шафа одностулкова медична ШО-Д-1	шт	16
588	280222-14073 варіант1	Столик інструментальний СТ-І-2Н, 620 х 415 х 770 мм	шт	13
589	15102-29005 варіант1	Підставка під один таз ПТ-1	шт	9
590	280222-14038 варіант1	Світильник операційний рефлекторний Біомед L751-ІІ пересувний	шт	3
591	280222-140-22 варіант1	Шафа матеріальна Шма-1, 774х405х1800 мм	шт	6
592	280222-14044 варіант1	Світильник операційний рефлекторний Біомед L734-ІІ пересувний	шт	5
593	17064-1809-1 варіант1	Стіл палатний Спа-2, 1130х750х750 мм	шт	5
594	560110-110 варіант1	Стілець лікаря СЛ-05	шт	12
595	241996-12009 варіант1	СТ2.501 Стелаж з нерж. сталі, мм: 900х400х1800	шт	12
596	280222-52-1 варіант1	Візок анатомічний ТАП, 2100х500х800 мм	шт	6
597	290220-3188 варіант1	Стіл медичного працівника СТ-МП-7, 1200х600х750 мм	шт	2
598	560110-206 варіант1	Диван металевий AVVS Бостон лофт з підлокітниками рогожка 250 см Чорний	шт	1
599	560110-15	Шафа для медичного одягу ЗД,	шт	2

600	варіант1 550101-144 варіант1	1200x500x2000 мм Банкетка тримісна МБ-3 1300x380x420 мм	шт	2
601		Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується <u>Об'єктний кошторис 06-01. Мережа каналізації</u> <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішня мережа К-1</u> <u>Розділ 1. Каналізація К-1</u>	грн.	294695,4
602	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,0714
603	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,1051
604	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,1765
605	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0044
606	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,07
607	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	7
608	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,15
609	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	15
610	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1
611	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,22
612	K585521-Л031 варіант1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	2
613	K585521-Л048 варіант1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	2
614	K585521-Л004 варіант1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	4
615	K585521-Л003 варіант1	Кільця КО-6 (0,02м.куб)	шт	1
616	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2
617	C111-1844 варіант1	З'єднувальні елементи	т	0,01432
618	C113-193 варіант1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 259 мм, товщина стінки 5 мм	м	1
619	KP16-9-7	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	100м	0,01
620	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1051
621	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	12,7092
<u>Об'єктний кошторис 07-01</u>				

<u>Благоустрій</u> <u>Локальний кошторис 07-01-01 на</u> <u>загальнобудівельні роботи</u> <u>Розділ 1. Благоустрій</u>				
622	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,02667
623	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,74726
624	KP18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	1
625	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,485
626	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,03492
627	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км Тип-1	т	3,492
628	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	205
629	C1416-8684Б	Поребрик, БР100.8.25	шт	205
630	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	1,491
631	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	25,9434
632	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,491
633	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	8,24523
634	C1426-11789 варіант1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	150,591
635	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,1983
636	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2,1983

У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму виробника, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). Водночас, характеристики запропонованого учасником еквіваленту повинні відповідати технічним та якісним характеристикам товару, зазначених у технічному завданні, і не бути гіршими.

Виконавець повинен виконати роботи в об'ємі не меншому, що визначений у відомості обсягів робіт.

Місце виконання робіт: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Новака Андрія, 8-13.

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає **гарантійний лист** про дотримання усіх технічних вимог встановлених у технічному завданні.