

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: «Поточний ремонт вхідної групи та приміщення санвузла з облаштування засобами безбар'єрного доступу до I-го поверху перинатального центру КНП «Лікарня Св. Мартина» на вул. Новака Андрія ,8-13, у м.Мукачево Закарпатської області.» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення [**UA-2026-09-09-009433-a**](#)

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт, ґрунтуючись **на висновку позитивної експертної оцінки**, зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва підготовленого інженером з проектно-кошторисної роботи

Очікувана вартість процедури закупівлі – 783 696,00 грн з ПДВ, 653 080,00 грн. без ПДВ

Джерело фінансування закупівлі - місцевий бюджет

Обсяги, технічні та якісні характеристики: визначено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на проведення даних робіт, технічного завдання та зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва підготовленого інженером з проектно-кошторисної роботи.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:

Технічне завдання

на проведення робіт щодо предмету закупівлі:

«Поточний ремонт вхідної групи та приміщення санвузла з облаштування засобами безбар'єрного доступу до I-го поверху перинатального центру КНП «Лікарня Св. Мартина» на вул. Новака Андрія ,8-13, у м.Мукачево Закарпатської області.» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Об'єкт належить до об'єктів з класом наслідків (відповідальності) – СС1.

2. Строк надання послуг до 28.12.2026 р. Гарантійний термін – 5 років. Вид договірної ціни – тверда.

Місце виконання робіт: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Новака Андрія, 8-13.

3. Роботи повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (зі змінами), проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

4. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

5. Підрядник зобов'язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами». Учасником у складі пропозиції надається інформація у довільній формі щодо зобов'язань Учасника дотримуватись зазначених вимог.

6. Підрядник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам діючих КНУ, ДСТУ, ГОСТ, настанов та чинному законодавству. Матеріали та обладнання, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт, повинні мати, якщо це передбачено чинним законодавством України, сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, тощо. Обладнання та матеріали, які будуть застосовані підрядником, повинні бути новими та такими, що не були у використанні. Гарантійний термін на матеріали, конструкції та обладнання, які будуть застосовані при виконанні робіт на об'єкті, встановлюватиметься у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника. Також застосовані матеріали та обладнання не повинні мати походження з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»). При виконанні робіт обов'язково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів. На підтвердження цього Учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

7. Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами).

Учасник здійснює розрахунок вартості виконання робіт за предметом закупівлі в цілому, виконаний у програмному комплексі АВК-5 або аналогічному програмному комплексі.

Додатково розрахунок ціни тендерної пропозиції потрібно надати у форматі програмного файлу, в якому виконувався розрахунок.

8. Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту будівництва, та поточних цін на них, обсяги та види яких передбачені затвердженою проектною документацією.

9. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною без врахування коштів на покриття ризиків та коштів на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами.

10. Документи, що надаються в складі тендерної пропозиції Учасником закупівлі до завершення строку подання пропозицій:

- пояснювальна записка;
- розрахунок твердої договірної ціни без ПДВ;
- локальні кошториси;
- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- об'єктний кошторис;
- розрахунок ціни тендерної пропозиції у форматі програмного файлу, в якому виконувався розрахунок;
- інформацію про ціни на матеріальні ресурси;

Примітка:

Якщо ціна Тендерної пропозиції за результатами аукціону змінилась, Переможець торгів додатково повинен надати Замовнику оновлені документи згідно з цим пунктом шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівлі повідомлення про намір укласти договір.

Переможець торгів перед укладенням Договору надає Замовнику оригінали вище зазначених документів в друкованому вигляді.

11. У випадку не надання документів визначених пунктом 10 цього Додатку Переможцем, Переможець процедури закупівлі вважається таким, що відмовився від укладення (підписання) договору про закупівлю. Замовник відхиляє його на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю.

12. Учасник надає гарантійний лист, що при оформленні його тендерної пропозиції проведено аналіз цін на матеріальні ресурси станом на дату оформлення ціни пропозиції, а тому цінова пропозиція враховує ціни на матеріальні ресурси, які не перевищують середні ціни в регіоні (в Закарпатській області).

13. Учасник надає гарантійний лист, яким гарантує, що при підписанні в договорі не буде зазначено матеріальні ресурси походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

Розділ II. Технічне завдання на проведення робіт

Коефіцієнт для умов виконання робіт K=1,2

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи</u>		
		<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>		
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,095
3	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,076
4	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,115
5	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,67
6	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,02

7	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02
8	KP15-19-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,124
9	KP15-18-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,054
10	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9853
11	KP15-32-10	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1
12	KP15-7-3	Очищення каналізаційних труб діаметром до 100 мм Всього по розділу 1	100м	0,12
Розділ 2. Перегородки				
13	KB8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1395
14	C111-1867-1-1T варіант1	Кріплення анкерні металеві	кг	4,185
15	C111-1564 варіант1	Гідроізол	м2	1,116
16	C1546-20-3 варіант1	Піна монтажна.	л	0,32922
17	C111-2010-1 варіант1	Суміш для укладання газоблоків	кг	31,806
18	C124-30 варіант1	Дріт арматурний з низьковуглецевої сталі ВР-I, діаметр 5 мм	т	0,0064
19	C171-982 варіант1	Дюбель металевий 60мм	шт	55,8
20	C1426-11765-6 варіант1	Газоблоки "Аерос"	м3	1,38105
21	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,015
22	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону Всього по розділу 2	100м2	0,3069
Розділ 3. Прорізи				
23	KB10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,019
24	C123-217-1-9 варіант1	Дверні блоки з металопластику (в комплекті)	м2	1,9
25	C111-ПМ1 варіант1	Піна монтажна	л	0,29032
26	C111-136-1 варіант1	Дюбелі-шурупи 150 мм	шт	6,878
27	KB10-28-3	Заповнення прорізів металопластиковими перегородками з дверними прорізами більше 3 м3	100м2	0,165
28	C111-136-12 варіант1	Дюбелі 100x10	шт	43,89
29	C1632-102-6 варіант1	Піна монтажна	л	2,1945
30	C123-217-1-10 варіант1	МАТТЕО перегородка з дверима та фрамугами по боках і поверху	м2	16,5

31	KP6-25-6	Установлення дверних полотен внутрішніх	100 шт	0,01
32	C123-217-1-9	Двері туалетні металопластикові	м2	1,9
33	варіант2 C111-952 варіант1	Заскочки урізані з ручками та корпусом із алюмінієвого сплаву з покажчиком "вільно-зайнято"	шт	1
34	KB10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,01
35	C111-1859-1-2 варіант1	Поручень для інвалідів напідлоговий відкидний PSU-02B	шт	1
		Всього по розділу 3		
		<u>Розділ 4. Підлоги</u>		
36	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,245
37	KB11-11-14	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	0,245
38	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,245
39	C111-1726 варіант2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	24,99
40	C111-327 варіант2	Клеюча суміш для плитки	кг	159,25
41	C111-1633 варіант2	Шпарування для швів	кг	9,947
42	KB11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,132
		Всього по розділу 4		
		<u>Розділ 5. Внутрішні оздоблювальні роботи</u>		
43	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	100м2	0,072
44	KP11-26-3	цементно-вапняним розчином Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3906
45	KB15-76-1	Улаштування каркасу "Амстронг"	100м2	0,115
46	C111-826-17 варіант1	Кутник металевий пристінний	м	12,42
47	C111-829-6 варіант1	Т-Профілі металеві поперечні довж.0,6 м	м	10,925
48	C111-829-6 варіант2	Т-Профілі металеві поперечні довж.1,2 м	м	21,85
49	C111-826-16 варіант1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	10,925
50	C111-139-18-И	Дюбелі 6х 40 мм металеві	шт	34,155
51	C111-826-21-Р варіант2	Підвіси в комплекті	шт	9,2
52	C111-826-21-Р варіант1	Тяги підвісу	шт	9
53	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0828
54	C111-1564-4 варіант1	Плити "Амстронг" 600х600х15 гігієнічна	м2	8,694
55	KP12-17-2	Фарбування раніше пофарбованих стін	100м2	1,7156

56	КР12-18-2	усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% Фарбування раніше пофарбованих стель	100м2	0,96
57	КР12-49-3	усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% Поліпшене фарбування	100м2	0,156
58	КБ15-25-1	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці Облицювання поверхонь стін	100м2	1,2248
59	С111-1726	керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	123,7048
60	С111-1633	Плитки керамічні	кг	49,72688
61	С111-327	Шпарування для швів	кг	796,12
62	С118-38-В1	Клеюча суміш для плитки	шт	519,3152
63	КБ15-63-4	Пластмасові хрестики	100м2	0,055
64	С111-1486-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з утеплення	шт	91,685
65	С111-1486-3	саморізи 3,5х9,5	шт	252,065
66	С171-1936	саморізи 3,5х25	шт	66
67	С111-826-17	Дюбелі 6х40 мм	м	25,19
68	С111-826-16	Профілі гнуті сталеві 60/27	м	18,315
69	С1428-11867	Профілі гнуті сталеві 28/27	м2	5,775
70	КБ15-182-1	Листи гіпсокартонні вологостійкі Knauf , товщина 9,5 мм	100м2	0,055
71	С111-2015-4	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	кг	9,9
72	КБ15-179-5	Шпаклівка старт	100м2	0,055
73	КР17-11-1	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100шт	0,04
74	С1547-4	Всього по розділу 5	шт	4
75	КР17-11-11	<u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>	100шт	0,02
76	С1547-78-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2
77	КБ21-9-1	Світильники круглі	100м	0,612

78	15093-35023-3 варіант1	проводці Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість жил та переріз 3х1, 5мм2, марка ВВГнг-нд 3х1,5	1000м	0,0352
79	15093-35023-5 варіант1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість жил та переріз 3х2, 5мм2, марка ВВГнг-нд 3х2,5	1000м	0,026
80	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06
81	290902-224 варіант1	Розетка з заземл. контактом подвійна внутр. з з/ш	шт	6
82	С1545-90-1-О варіант1	Коробка установча	100шт	0,09
83	С1545-90 варіант1	Коробка розгалужувальна	100шт	0,03
84	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03
85	С101-1934-25 варіант1	Вимикач двоклавішний для схованих мереж, 250В 10А	шт	3
Всього по розділу 6 <u>Розділ 7. Сантехобладнання</u>				
86	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2
87	С130-908 варіант1	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	1
88	С130-908 варіант2	Унітази з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою на низькорозташованим бачком в комплекті з поручнями для МГН	шт	1
89	С113-2111 варіант1	Гнучкий шланг для підключення бачка	шт	2
90	С113-1721 варіант1	Коліно для підключення бачка унітазу діам. 20х1/2" мм	шт	2
91	С113-2307 варіант1	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2
92	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2
93	С130-852 варіант1	Умивальник керамічний з пластмасовим сифоном та змішувачем	комплект	1
94	С130-852 варіант2	Умивальник для МГН з випуском та сифоном	комплект	1
95	2407-2105-11 варіант1	Гнучкий шланг для підключення умивальника (мийки)	шт	2
96	С111-1301-1 варіант1	Труба гофрована відвідна для умивальника, діаметр 50 мм	шт	2
97	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1
98	С130-541 варіант1	Піддон SVAN MARTIN акриловий	шт	1
99	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2
100	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1
101	С130-617	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, із золотниково-кривошипним перемикачем	комплект	1
102	С130-493 варіант2	Шланг для води Valtec VLf.001 1/2" 60 см	шт	1
103	2407-2105 варіант1	Кран кутовий	шт	1
104	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1
105	С1630-218	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для	шт	1

106	КР17-19-1	води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм		
107	С100-1503-1271-2	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01
	варіант1	Електросушарка для рук	шт	1
		Всього по розділу 7		
		<u>Розділ 8. Внутрішня каналізація</u>		
108	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,068
109	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	6,8
110	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,082
111	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	8,2
112	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3
113	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3
114	С113-2259	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2
115	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2
116	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	3
117	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2
118	С113-2271	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1
119	С113-2293	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3
120	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1
121	С113-2290	Ревізійний люк пластиковий 300х500мм	шт	1
122	С113-201	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,5
123	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	1
		Всього по розділу 8		
		<u>Розділ 9. Внутрішнє водопостачання</u>		
124	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,18
125	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	18
126	С113-1873	Кран поливочний діам. 20 мм	шт	1
127	С1530-149	Кран кульковий муфтовий DN15	10шт	0,1
128	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	1 шт	2
		Всього по розділу 9		
		<u>Розділ 10. Опалення</u>		
129	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,02396
130	С130-557	Радіатори сталеві панельні з прохідним клапаном	кВт	2,396
131	С1630-536	Клапан RA-N діам.15	шт	2
132	С1545-89	Клапан відключення, діам.15	шт	2
133	С1630-	Клапан термостатичний	шт	2

134	1046 варіант1 C126-1213	Екрани захисні	шт	2
135	варіант1 KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15
136	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм Всього по розділу 10	м	15
<u>Розділ 11. Ганок</u>				
137	KB15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,7
138	KB15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0,0269
139	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,045
140	C111-2001-1	Суміш для шпарування CE 33	кг	3,06
141	варіант1 C111-256-111-3	Плитка підлоги Allore Group Hamburg (або аналог)	м2	7,2
142	варіант1 C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	43,04
143	варіант2 KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,395
144	C111-826-5-Р	Лист рифлений Т=5 ммст. 3пс	м2	6
145	варіант1 C113-356	Труба профільна 40х40х3 мм	м	5,46
146	варіант1 C113-4	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5
147	варіант1 C113-2	Труби сталеві діаметр 25 мм	м	5
148	варіант1 C130-595-И	Кутник 100х100х4 мм	м	11,6
149	варіант1 C130-595-4	Швеллер №12	м	3,72
150	варіант1 KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,075
151	KP4-17-7	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву (металопрофілем)	100 м2	0,104
152	KP3-39-8	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті (металопрофілем)	100 м2	0,038
153	C114-210-1	Профнастил (в к-ті) товщ. 0,5 мм	м2	15,62
154	варіант1 C1111-65	Кріплення	т	0,02184
155	варіант1 KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,01
156	C1547-4	Вивіска з світлодіодною лампою та вмонт. джерелом живлення "Приймальне відділення" ДБО 01 ВСП	шт	1
157	варіант2 KP17-10-5	Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,02

158	C1547-4 варіант3	Світильник з світлодіодною лампою та вмонт. джерелом живлення "А" ДПП06У 8 Вт	шт	2
159	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1
160	C1545-229-5	Кнопка виклику персоналу безпроводна зтаблом виклику (BELFIX SET-HELP 1REB-MGN)	шт	1
161	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м Всього по розділу 11	100м2	0,36
<u>Розділ 12. Інші роботи</u>				
162	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,0503
163	KP20-40-1	Навантаження сміття та будівельного сміття вручну	1 т	9,407
164	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	9,407

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму виробника, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Водночас, характеристики запропонованого учасником еквіваленту повинні відповідати технічним та якісним характеристикам товару, зазначених у технічному завданні, і не бути гіршими.

Виконавець повинен надати послуги та виконати роботи в об'ємі не меншому, що визначений у технічному завданні на проведення робіт

У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає гарантійний лист про дотримання усіх технічних вимог встановлених у п.п.3.7. додатку 1 тендерної документації